华唐名邸1001室 · 两套装修方案深度对比报告

版本 v3（户型图版） | A = A公司硬装工程（工程造价书）+ A公司定制柜（拉迷） | B = B公司硬装工程+定制柜（全案套餐） | 数据来源：三份原始报价单逐条核对，A 各分项加总已与其直接费 135,435 元验证吻合

〇、一页结论（先看这里）

维度	A 公司（局改施工 + 拉迷定制）	B 公司（全案套餐）
报价与你的意图是否对齐	✅ **完全对齐：三卫整体拆建、阳台打通（吊顶拉伸连接客厅）、卫生间C改小+储藏室新建、储藏室门洞移位，全部已计入报价**	⚠️ **部分对齐：客卫已按3.5㎡+储藏室4.5㎡规划；但三卫是"修补翻新"口径，与你"三个卫生间重做"的要求不符；阳台打通仅含地砖拆除后找平，垛体/门连窗拆除混在1万元拆除预估里**
同口径总价	硬装 15.02万（定制客户92折后约 **13.9万**）+ 柜子 **24.89万** ≈ **38.8万**（另需自购三卫大板砖/洁具/开关/灯具）	设计 1–1.2万 + 施工 11.52–14.47万 + 定制 17.0–17.66万 + 拆除约1万 ≈ **30.5–34.3万**（若按三卫重做补价，预计上浮2–3万）
定制柜性价比	生态澳松板，五金/环保等级**未标注**，43.51㎡投影×1666元/㎡，**24.89万**	欧洲进口克诺斯邦 F4★ + 百隆五金标配 + 松下房门×2，**17.0–17.66万**——**更便宜且档次更高**
工艺透明度	**极高**：14个卫生间分项逐条单价×数量，可逐项砍量；报价单可替代合同	中等：按房间打包+工艺描述详实，但**不列单价**，无法逐条核算
质保	**5年免费维护**（墙面2年），白纸黑字	承诺零增项零漏项，**质保年限未写明**——签约前必须补进合同

结论：就**你家这次的改造意图**（阳台打通 + 三卫重做 + 暗卫改小做储藏室）而言，**A 的硬装报价是"按图纸出好题的答卷"，B 的硬装是"按另一个题出的答卷"**——B 当前报价直接签会有明显漏项（三卫重做、卫生间C拆改计价）。但 A 的柜子比 B 贵约 8 万且板材/五金档次反而更低。**最优解大概率是组合拳：A 硬装 + B 定制（或让拉迷按克诺斯邦板材重报）**，详见第七节。

一、户型图与两家报价的对位核对（本次新增，最重要的基础工作）

你的户型：三室两厅三卫（卫生间A 9.1㎡主卧套房 / 卫生间B 5.4㎡卧室B套房 / 卫生间C 5.2㎡无窗暗卫）+ 厨房 9.3㎡ + 客厅 45.8㎡ + 书房 11.6㎡ + 阳台 5.0㎡。改造意图：**阳台打掉并入客厅；三个卫生间全部重做；卫生间C（暗卫）改小成一间公卫，腾出的位置做储藏室。**

户型图位置	A 报价对应板块	B 报价对应板块	对位说明

卫生间A 9.1㎡（主卧套房，西侧）	主卫生间 8.7㎡，整体拆建	主卫 8.5㎡，修补翻新	面积口径为净贴砖面，对位无疑义。A 报价默认**浴缸改淋浴**（浴缸砌筑数量填0）、双台盆下水
卫生间B 5.4㎡（卧室B套房，东侧）	公卫生间 4.1㎡，整体拆建	次卫 4.5㎡，修补翻新	A 称"公卫"、B 称"次卫"，是同一间
卫生间C 5.2㎡（无窗暗卫，卧室C南侧）+ 下方空间	公卫生间 4.1㎡（无窗）拆建 + **公卫+储藏室地砖** + 储藏室墙体拆建/吊顶/门洞移位	客卫 3.5㎡ 修补 + **储藏室 4.5㎡**（石膏板顶+墙板）+ 储物间定制（松下SHEIF+壁橱折叠门）	**两家都已按"改小公卫+储藏室"规划：A 分成 4.1㎡公卫+储藏室；B 分成 3.5㎡客卫+4.5㎡储藏室。分割位置略有差异，签约前需两家在同一张图上钉死隔墙位置**
阳台 5.0㎡（东南，与客厅相连）	阳台+储藏室区域专项：**地砖+移门拆除（含局部客厅地板拆除）、找平、防水、吊顶拉伸连接客厅、墙顶面刷新、电路** = 8,650元	客餐厅49㎡内含"阳台地砖拆除后找平"；垛体/门窗拆除归入**1万元拆除预估**（先拆后核付款）	A 已按"打通"完整计价；B 的打通拆除量与责任界面需确认
厨房 9.3㎡	**硬装零专项；柜子仅"厨房另配门"17,905**	施工8.5㎡（防水+吊顶+600×1200薄贴）+ 吊柜 2.62m + 电器高柜0.6m + 见光板4.68㎡	**A 厨房是最大空白**：墙地砖、吊顶、橱柜全不含

⚠️ **结构安全红线（涉及你两个拆改动作）**：① 阳台与客厅之间的门连窗短墙/垛子常见为**配重墙**，原则上禁止整拆——打掉前必须调物业结构图并现场核验，只拆门窗扇、保留配重垛是最稳妥做法；② 卫生间C 新开门洞/新砌隔墙涉及在原墙体上开洞，同样需结构核验。两家报价都含砌墙工艺，但**"能不能拆"是物业和结构说了算，不是施工方说了算**。

二、同口径总价与"缺项"对照（防止拿 38 万和 33 万直接比）

科目	A（硬装+拉迷柜）	B（全案）
设计	不含（局改跟进费 8,000 元承担对接交底验收）	制柜+全程服务 10,000；+酷家乐效果图 12,000（**是否可抵扣需确认**）
拆除	已含在各房间分项内	预估 10,000（先拆后核付款，可自行安排）
硬装施工	直接费 135,435 + 管理费 6,771.75 + 跟进费 8,000 = 150,206.75；**定制客户92折后约 13.9 万**	四档：局部修补+多乐士 115,200 / +阿尔贝娜进口 118,900 / 重新批嵌+多乐士 141,020 / +阿尔贝娜 144,720
定制柜	分项 222,156 → 折后 188,833 + 套餐 69,056（43.51㎡×1666）→ 减9,000 = **248,888**	两档：克诺斯邦F4★+松下房门 170,000 / +松下金属灰门板 176,550（**标配进口百隆五金，含五金/送货/安装**）

小计	**≈ 38.8 万（92折口径）**	**≈ 30.5–34.3 万**
两家都没含、你必须另购的	三卫+厨房**瓷砖主材**（A明确瓷砖自购；B仅含铺贴）、**马桶/浴室柜主体/花洒龙头**（B仅含主卫台面+科勒水槽+松下龙头×2、摩恩龙头花洒、松下凉霸×2）、全屋灯具、窗帘、封窗（如需）、家电；A 另缺：开关插座面板、灯带、橱柜、三卫吊顶（报价内数量为0）、网线（0元留白）	
发票	不含税金，开票另计	未注明，签约前确认

三、逐房间深度对比（施工 / 定制柜 / 价格 / 坑）

3.1 主卫（户型卫生间A · 9.1㎡ · 主卧套房）

项目	A · 整体拆除重建（23,600元）	B · 修补翻新
拆除与结构	整体拆除1,550 + 新砌墙体+壁龛孔洞1,250（混凝土地梁+红砖到顶）	台盆位局部拆改（≤800mm内），不动格局
防水	东方雨虹两遍、48h闭水、墙刚地柔、淋浴区上反1.8m（1,600）	德高K11柔韧2型两遍 + 壁诺二合一防水砂浆 + 蓄水试验（修复口径）
铺贴与美缝	750×1500大板墙地砖薄贴11,700 + 德高环氧彩砂1,650	600×1200瓷砖胶薄贴 + 环氧彩砂美缝
水电	下水改造双台盆1,100 + 上水浴缸改淋浴700（伟星PPR）+ 电路600（熊猫电线）	排水F16、600×1200墙排口径；含潜水艇软管
吊顶	**防潮石膏板吊顶数量填0——未含，需追加**	圣戈班防潮石膏板吊顶+腻子乳胶漆，**已含**；另含松下凉霸
定制柜	拉迷主卫生间柜 29,820（浴室柜台+镜柜等）	浴柜台柜1.69m+镜柜1.44+锁门1.44+见光板3.12+收纳柜1.44+石英石/岩板台面+科勒水槽+松下龙头×2+百隆抽屉×2（含在17万定制包内）
坑	① A 默认浴缸改淋浴、双台盆——若想保留浴缸必须改报价（浴缸砌筑目前数量0）；② A 大板750×1500对墙面粉平度要求极高，瓦工水平差会空鼓，验收要敲击+平整度2m靠尺≤2mm；③ B 的"防水修复"是涂刷在原基层上，若原防水层已失效等于白做——重做需求下 B 此项不成立；④ 暗装马桶/壁排水改动量两家都要现场定位	

3.2 次卫（户型卫生间B · 5.4㎡ · 卧室B套房）

项目	A · 整体拆除重建（16,200元）	B · 修补翻新

工艺	与主卫同口径全拆建：拆除、雨虹防水、包管（隔音棉+阻尼片）、找平、750×1500薄贴、环氧彩砂、门基层、上下水、电路（熊猫）	与主卫同口径修补：德高K11防水修复、600×1200薄贴、圣戈班吊顶、松下凉霸、摩恩龙头花洒
马桶	含洁具安装（人工），马桶自购	马桶可移位（1米内/外两种口径，新建工程清单里有完整移位+回填+降噪棉工艺）
定制柜	拉迷"客卫" 5,758	客卫收纳柜1.95㎡为另一间；本间以松下SHEIF/五金为主（明细未见专项柜体）
坑	① 这间是卧室B套房内卫，若给老人/小孩用，注意**挡水坝+淋浴区防滑**；A 报了350挡水坝；② B 的马桶移位工艺写在"新建工程"单价库里但预算未计此间工程量，移位要提前声明；③ 无窗问题不在此间（东侧外墙有窗）	

3.3 公卫C + 储藏室（户型卫生间C · 5.2㎡ 无窗暗卫 → 改小公卫 + 储藏室）★ 你家最关键的改造区

项目	A（20,950元，含储藏室）	B（客卫3.5㎡修补 + 储藏室4.5㎡）
格局改造	**已按"改小"计价：墙体拆除550 + 新建墙体+门洞砌墙1,450（地梁+红砖到顶）+ 新开门洞800 + 储藏室墙体拆建1,200 + 储藏室门洞移位基层400**	报价按改造后3.5㎡计，**但拆改工程量未单独计价**（新建工程单价库里有新砌1砖/半砖墙、门洞加固等工艺项）——需让 B 补报价
防水/铺贴	雨虹防水1,200、找平1,250、墙砖5,500、**公卫+储藏室共用大板地砖3,700**、环氧彩砂1,350	客卫同修补口径；储藏室为圣戈班石膏板平贴顶+菲林普尔墙板（成品化，防潮好打理）
通风（暗卫命门）	拆建后可重做排风管道+止逆阀（需在合同写明）	修补口径必须核验**原排风道是否通畅**，否则霉斑异味无解
定制柜	**拉迷清单里没有这间公卫和储藏室的柜体——疑似漏项，需确认**	储物间松下SHEIF+2P壁橱折叠门，**已含**
坑	① 暗卫改小后新隔墙背面（储藏室侧）也要做防水防潮，A 报价未单列——施工时提出；② 改小后公卫净宽是否≥900mm放淋浴？先定洁具布置图再砌墙，**砌完才想起马桶位置是局改最大返工源**；③ 两家分割位置不同（A 4.1㎡ vs B 3.5㎡），差0.6㎡决定了储藏室进深，先钉图纸；④ 新门洞若开在承重墙上必须移位，开洞前调结构图	

3.4 厨房（9.3㎡）

项目	A	B
硬装施工	**0——完全空白（无防水、无吊顶、无墙地砖、无见光板）**	8.5㎡：防水+圣戈班吊顶+600×1200瓷砖胶薄贴；预算内含

柜体	"厨房另配门"17,905（**只是门**，橱柜不在拉迷此单内）	吊柜2.62m+电器高柜0.6m+见光板4.68㎡（克诺斯邦F4★，含在定制包内；地柜/台面另说）
坑	选 A 必须让拉迷或第三方**补整套厨房报价**（防水+吊顶+贴砖+橱柜），粗估追加 3–6 万；且橱柜水电定位要**在水电交底前**定稿，A 的局改水电是局部点位改造，厨房水电基本要新做，这笔 A 也没报	

3.5 客餐厅 + 玄关（客厅45.8㎡）

项目	A	B
施工	仅反光灯槽3,200（灯带自购）+ 全屋刷新覆盖 + 灯具安装800	客餐厅&走廊49㎡逐项：地坪抬平±3mm、地板拆除保护、工字钢地台骨排、圣戈班隔声棉隔音垫、边龙骨敷设、双拼龙骨找平、圣戈班石膏板满铺、多乐士/阿尔贝娜乳胶漆
定制柜	电视柜42,692 + 包柱展示柜15,811 + 玄关鞋柜12,035 = **70,538**	电视柜9.17㎡+圆弧见光板0.91+台面板1.44+百隆抽屉×4+乐思灯条×4+变压器；玄关鞋柜3.12㎡+百隆抽屉×2+铁塑拉手（含在定制包内）
坑	① A 电视柜4.27万没有尺寸明细，要求按柜体展开图核价；② B 的地坪抬平工艺（工字钢+隔音棉）对老房楼板隔声和找平是加分项，但重量对楼板荷载要评估；③ 玄关柜 A 12,035 vs B 3.12㎡，体量不同先对齐需求再比价	

3.6 阳台（5.0㎡，打掉并入客厅）

项目	A（8,650元专项）	B
工艺	地砖+移门拆除（含局部客厅地板拆除）1,350 → 找平700 → **雨虹防水两遍700** → **吊顶拉伸连接客厅2,800（圣戈班轻钢龙骨）** → 墙顶面刷新2,700 → 电路400	客餐厅项内含"阳台地砖拆除后找平"；垛体/门窗拆除、防水、吊顶拼接**未见专项**，归入1万拆除预估或漏项
定制	窗帘盒980（数量0，未含）	无
坑	① **配重墙红线**：门连窗之间的垛子多为配重结构，整拆有安全隐患且物业验收过不了——先核结构图；② 打通后阳台顶面与客厅吊顶的拼接高差、窗帘盒位置要提前定（A 窗帘盒未计价）；③ 阳台纳入客厅后若放洗衣机，地漏/防水A已含700，B 需确认	

3.7 三间卧室（主卧17.4㎡ / 卧室B 14.1㎡ / 卧室C 11.5㎡）

项目	A	B

施工	全屋刷新覆盖（墙面全铲重做，见3.11）+ **暖气片插座点位移位18处×200=3,600** + 开关面板更换1,600	主卧17㎡/次卧15㎡/客卧12㎡逐间5项：地板找平修复、踢脚线保护、边龙骨、双拼龙骨找平、石膏板、乳胶漆（基层不铲口径）
定制柜	北卧25,123 + 北卧套房19,317 + 主卧衣帽间11,069 + 衣帽间6,871（**方位命名与户型对不上，需与拉迷逐柜对位**）	主卧松下SHEIF+4P壁橱折叠门；大次卧室衣柜5.77㎡+百隆抽屉×3+拉直器×3；**儿童房榻榻米整套**（衣柜4.29+书桌吊柜2.66+榻榻米3.45+收纳1.35+上翻支撑×12+百隆抽屉×8）
坑	① 拉迷"北卧/北卧套房"到底是卧室B还是C？柜体需求和金额都对不上号，签前必须按房间名重列；② B 的榻榻米整套是 A 完全没有的（若儿童房要榻榻米，A 要另报约3–5万）；③ 暖气片移位 A 含、B 需确认是否在地暖/暖气配合范围内（B 备注地暖空调由物业指定厂家）	

3.8 书房 / 3.9 衣帽间与储物间

项目	A	B
书房	吊顶拉伸2,800 + 柜体35,755（拉迷书房柜，含书桌台面等7项柜体）	书房10.5㎡施工（同卧室口径）；**定制明细里无书房柜**
衣帽间/储物间	衣帽间6,871（柜体小件）	衣帽间11.47㎡+圆弧见光板+百隆抽屉×8+拉直器×8；储物间松下SHEIF+2P壁橱折叠门
坑	两家的柜子覆盖面完全不对等：A 多书房柜/包柱展示柜/大电视柜，B 多儿童房榻榻米/衣帽间大柜/储物间/房门。**唯一公平的比法：两家按同一份《全屋柜体需求清单》重新对量报价**，否则 24.89万 vs 17万 的差额有一半是"买的柜子不一样"	

3.10 全屋水电与暖气

项目	A	B
材料	伟星PPR + 中财PVC线管 + 熊猫电线（全一线国产）	伟星PPR + 中财线管 + 飞雕空开 + **普睿司曼超六类网线** + **WAGO接线端子** + 弱电箱金属编制盒
范围	局部点位改造（各卫/阳台/书房/暖气片18处），**网线更换与智能零线 0 元留白"现场再定"**	水电隐蔽20项+水电安装+松下开关插座16项配套（含智能电位预留），**超六类网线全屋已含**
坑	如果你要做全屋智能（零火开关）+ 全屋WiFi，A 的留白项必然追加（粗估8,000–20,000按点位），B 的配置开箱即用——这是 A 隐性加价点之一	

3.11 全屋墙面（★ 你点名的关键差异）

项目	A · 全铲重做（47,095元）	B · 基层不铲（省事方案）
工艺	墙面263㎡×135=35,505：原始墙面铲除→挂网批腻子→美巢400→一底两面立邦金装五合一；顶部122㎡×95=11,590常规刷新	二遍批底（局部修复）+打磨+乳胶漆三度；涂料可选多乐士金装五合一（标准）或**德国阿尔贝娜进口（+3,700元）**
适合场景	老房原基层有空鼓/开裂/起皮/旧墙皮隐患时的彻底解决方案，一步到位	基层状况良好时的省钱省工期方案；B 的局部修补+龙骨石膏板工艺对局部不平整有补救
坑	贵、工期长、灰尘极大（全屋住人搬出+成品保护要到位，A 已含2,400保护费）	**基层风险转嫁给业主**：若原墙空鼓，漆膜一年内跟着起皮；选 B 必须先做全屋基层敲击检测，并在合同写明"基层不合格如何计价"，否则会变成变相增项

老房实操建议：敲击检测成本几乎为零（物业/施工方半天搞定），让两家**开工前先检测、按检测结果分色施工**——好基层区域用 B 式批底、坏区域用 A 式铲除，钱花在刀刃上。若检测显示基层大面积不行，B 必须切换到"重新批嵌"档（141,020/144,720），总价上浮约 2.6 万。

四、材料与品牌性价比深度对比

品类	A	B	专家点评
防水	东方雨虹（墙刚地柔两遍+48h闭水+淋浴区上反1.8m）	德高K11柔韧2型两遍+壁诺二合一防水砂浆+蓄水试验	雨虹、德高均一线品牌，打平；**但口径不同：A 是整间重做、B 是修复**，"三个卫生间重做"的前提下只有 A 的防水是完整闭环
瓷砖工艺	750×1500大板+瓷砖胶薄贴+德高环氧彩砂	600×1200+瓷砖胶薄贴+环氧彩砂	工艺同级（薄贴+彩砂都是当前主流优解）；大板更高级但铺贴费和空鼓风险更高，砖均为自购（A 明确、B 未含主材）
涂料	立邦金装五合一（一底两面）	多乐士金装五合一 / 德国阿尔贝娜进口（+3,700）	立邦/多乐士同档；**阿尔贝娜是德国原装进口，环保与耐擦洗优于两者**，若走 B 路线建议加钱上进口档

定制板材	生态澳松板（套餐专用B/D）+生态全松板A级，1666元/㎡投影	欧洲进口**克诺斯邦 F4★**	**B 明显占优**：克诺斯邦是欧洲百年板业大牌，F4★为最严苛日本环保等级；"生态澳松板"是行业模糊叫法（多为国产颗粒板贴牌），环保等级 A 未标注——**必须让拉迷书面写明基材与检测报告（ENF/E0/F4★）**
五金	**未标注任何品牌**	**进口百隆（Blum）标配**（铰链/抽屉托底轨）	五金是柜子寿命的关键，百隆 vs 未标品牌差距巨大；A 要求书面列明铰链/滑轨/拉手品牌型号
门	不含房门（仅门洞基层）	松下房门×2（定制包内）+松下金属灰门板可选	B 含门；A 需另购全屋房门（预算外约1–3万）
开关插座/智能	面板自购，智能零线留白	松下全套16项+智能电位预留	B 完胜，A 为隐性加价
水电管线	伟星PPR/中财/熊猫/飞雕	伟星PPR/中财/普睿司曼超六类/WAGO/飞雕	国产一线打平；B 的网线与接线端子配置更面向智能宅
吊顶	圣戈班轻钢龙骨+防潮石膏板（**三卫吊顶数量为0未含**）	圣戈班体系含在各房间	同品牌；A 的卫生间吊顶要追加（三卫合计约4,000–6,000）
卫浴配件	洁具安装仅人工	科勒水槽+松下龙头×2、摩恩龙头花洒、潜水艇软管、松下凉霸×2	B 打包了小五金龙头，A 全自购（品质自己可控，但要预算）

性价比结论（柜子是分水岭）：A 柜子 24.89 万用的板材/五金档次**低于** B 的 17.0–17.66 万（克诺斯邦F4★+百隆+松下门），且 A 按"投影面积1666元/㎡+套餐补差"计价方式不透明。同样是"硬装+定制"，A 贵出来的 5–8 万几乎全在柜子上，而材质反而更弱。

五、商务条款与计价方式风险

条款	A	B
计价方式	**单价×数量，"以实际发生量为准，多退少补"**——量是估值，结算可能上浮（尤其墙面263㎡）；好处是每一条可砍、可减量	按房间/档位打包，承诺**零增项零漏项**（前提：中途不改需求）——封顶感强，但无单价可核
合同形态	**报价单可替代合同，签字有效**——务必补充：工程量认定方式、增项签认流程、延期违约	正式合同（条款需逐条审，质保年限目前缺失）

付款	未注明分期——建议按 3331（开工30%/水电30%/油漆30%/验收10%）谈	未注明——同样按节点分期，拆除是"先拆后核付款"要控制节奏
管理费/杂费	管理费6,772（5%口径）+ 局改跟进费8,000（不打折）+ 税金不含	打包内含（口径未拆分）
质保	**5年免费维护**，墙面修补刷新2年，自验收日起算——条款硬	未写明——**签约前必须补进合同（建议硬装2年/防水5年/定制按厂家）**
折扣	定制客户享受"直接费+管理费"92折（≈省1.1万），柜子端已用满减9,000——**问清两个折扣能否同时叠加、以哪个口径结算**	设计费10,000/12,000是否可抵扣施工/定制，需书面确认

六、针对你家改造意图的专属坑清单（10条）

1. **配重墙红线**：阳台门连窗垛子别整拆，先调物业结构图；A 报价未单列垛体拆除，若要拆属新增项+风险项。
2. **B 的三卫口径与需求错配**：你要"重做"，B 报的是"修补"——直接签 B 等于三卫白折腾，必须让 B 按新建工程口径重报（预计+2~3万）。
3. **暗卫C改小的图纸先行**：先出洁具布置图（马桶/淋浴/台盆定位）再砌墙，A、B 的分割方案不同（4.1 vs 3.5㎡），先钉一张双方都认的图。
4. **暗卫通风**：改小后排风道必须保留并装止逆阀+大风量排风机，合同写明；无窗间吊顶留检修口。
5. **A 厨房空白**：硬装0项+柜子只有门——防水/吊顶/贴砖/橱柜/厨房水电全套另报，粗估3–6万，比价时别漏。
6. **A 柜子四大未明**：五金品牌、板材环保等级、北卧/北卧套房对位、无窗公卫+储藏室柜体缺失——全部书面化后再谈钱。
7. **A"多退少补"**：签约时锁一份《工程量认定清单》（墙面263㎡怎么量、扣不扣门窗洞），防结算上浮。
8. **B 质保空白**：零增项承诺≠质保，5年防水2年硬装写进合同才算数。
9. **两家衔接的责任界面**（若组合）：A 做硬装+B 做柜子时，柜体尺寸误差、墙面平整度（柜体安装要求2m靠尺≤3mm）由谁兜底要事先约定。
10. **工期与入住**：A 全铲+三卫拆建是重工期（约2.5–3.5个月，灰尘大需搬出）；B 修补路线工期短（约1.5–2个月）——但你选了三卫重做后 B 工期优势收窄。

七、决策建议（三种打法）

方案	构成与预估总价	适配与要点
① 组合拳（推荐）	A 硬装92折约13.9万 + B 定制17.0–17.66万 ≈ **31–32万**	硬装按你家意图完整落地、工艺透明可砍量、5年质保；柜子拿进口板+百隆五金+松下门。代价：两家衔接界面要管好（第六节第9条），自己当总包。
② 全交 B（省心）	设计1–1.2万 + 施工重新批嵌档14.1–14.5万 + 定制17–17.66万 + 拆除1万 + 三卫重做补价约2–3万 ≈ **35–37万**	一站式零增项（不改需求前提），适合完全不想管工地；但必须先让 B 按你的改造意图**重新出一版报价**再签。

③ **全交 A**	13.9万硬装 + 24.89万柜子 + 自购主材与厨房追加约4–7万 ≈ **43–46万**	最贵且柜子性价比最低，仅当拉迷柜体设计（书房柜/展示柜）有不可替代性时选择；否则不建议。

下一步行动清单： ① 让 B 按三卫重做+卫生间C拆改+阳台垛处理补一版报价；② 让拉迷书面提供五金品牌、板材环保检测报告、北卧对位、公卫/储藏室柜体补充方案，并按"克诺斯邦同级板材"重新报一版价；③ 两家拿同一张改造图纸（卫生间C分割+阳台垛处理）现场交底；④ 全屋基层敲击检测先行。

八、待确认问题清单

需要你拍板的

- 主卫浴缸确认改淋浴吗？（A 已按浴缸改淋浴、双台盆计价；保留浴缸要改单）
- 卫生间C改小后的分割位置：按 A 的 4.1㎡ 还是 B 的 3.5㎡？（决定储藏室进深）
- 儿童房（卧室C）要不要榻榻米？（B 含整套，A 没有）
- 书房柜、包柱展示柜、大电视柜是否都是刚需？（这是 A 柜子贵 8 万的主因）
- 阳台封窗做不做、垛子拆到什么程度？（两家都未含封窗）
- 全屋智能做到什么档位？（决定 A 的留白项追加多少）

需要问两家的

- 问 B：三卫重做+卫生间C拆改+厨房防水贴砖的补价；设计费是否可抵扣；质保年限写入合同。
- 问 A：92折与柜子满减能否叠加；墙面263㎡的量法；《工程量认定清单》；三卫吊顶、窗帘盒、网线/智能零线的追加单价；拉迷柜体五金与板材检测报告。

本报告基于 A公司硬装工程造价书、A公司定制柜（拉迷）报价单、B公司硬装工程+定制柜预算清单三份原始文件逐条核对编制；A 各分项加总与其直接费 135,435 元验证一致。价格为商家报价口径，最终以签约合同为准。涉及拆改承重/配重结构的部位，以物业结构图与专业结构核验为准。