两套方案逐房间明细对比

华唐名邸3号楼1001室 ｜ A = 局改施工造价书（150,207元）＋拉迷定制柜（248,888元） ｜ B = 全案套餐（施工115,200–144,720＋定制170,000–176,550＋拆除约10,000）

说明：A 逐项列单价×数量（可核价）；B 为套餐打包价，分房间只列工艺项目、不列单价。

总览：谁覆盖了哪些区域

区域	方案 A（局改＋拉迷柜）	方案 B（全案套餐）	结论
主卫生间	✅ 整体拆除重建（约3.4万）＋拉迷浴室柜29,820	✅ 修补翻新（打包价）＋克诺斯邦浴室柜含台盆龙头	A更深、B更省心
公卫×2（其中1间无窗） 两家均为3个卫生间：A称"公卫"，B称"次卫/客卫"	✅ 两处各4.1㎡整体拆建（共约3.7万，无窗间含新开门洞＋砌墙）	✅ 次卫4.5㎡＋客卫3.5㎡修补翻新（报价未标注窗况）	A含改门洞砌墙
厨房	基本空白 施工无专项；柜子仅"另配门"17,905	✅ 施工8.5㎡＋吊柜/电器高柜/见光板定制	**B 覆盖，A 缺失**
客餐厅走廊	仅反光灯槽3,200（墙面靠全屋刷新覆盖）	✅ 专项49㎡：地面找平、天花、修补、乳胶漆、全套保护	B 更细
卧室（4间）	靠全屋刷新覆盖＋暖气片点位改造18处3,600	✅ 主卧/次卧/客卧/书房逐间5项工艺	B 逐间列项更清
阳台	✅ 拆除＋找平＋防水＋吊顶拉伸＋刷新（约8,650）	并入客餐厅走廊（仅表面处理）	**A 更深（含防水）**
储藏室	吊顶＋墙体拆改＋门洞移位（2,540）	吊顶/腻子/乳胶漆＋松下SHEIF＋壁橱折叠门	B 含柜体
全屋水电	局部点位改造（按处计价）＋面板更换1,600	✅ 全屋隐蔽工程20项＋安装＋松下全套开关	**B 成体系**

门/窗帘等	不含（衣柜拆除2,000除外）	松下房门2樘、窗帘轨道、入户门套/踢脚线翻新	B 全包

① 主卫生间 A 8.7㎡ | B 8.5㎡

A · 整体拆除重建（约34,000元）

- 整体拆除（局部墙体拆除）1,550
- 新砌墙体＋壁龛孔洞 1,250（混凝土地梁＋红砖到顶）
- 墙地面防水 1,600（雨虹两遍＋48h闭水＋淋浴区上反1.8m）
- 重新包管道 550（隔音棉＋阻尼片）
- 墙地面找平 1,650｜挡水坝 350
- 墙面砖750×1500薄贴 7,500｜地砖 4,200（瓷砖业主自购）
- 下水改造（双台盆＋淋浴）1,100｜上水改造（浴缸改淋浴）700
- 电路改造 600｜环氧彩砂 1,650（德高）｜洁具安装 500｜门基层 400

B · 修补翻新（打包，不列单价）

- 拆改（高800mm内）；水泥砂浆楼面/墙面批砂浆两度
- 铺砖普通贴＋薄贴；包管（≤50mm/≤800mm两种）
- 防水修复（注明"原防水层基础上修复"口径）
- 圣戈班防潮石膏板吊顶＋石膏板墙面批嵌乳胶漆
- 安装类：成品台盆柜、冷热水龙头、卫浴配件、镜柜
- 含主卫浴柜地柜1.69m＋镜柜1.44＋台面石英白岩板＋科勒水槽＋松下龙头×2（在定制部分）

🔑 **本质区别：**A 是"推倒重来"——砌墙改格局、全屋重新防水、大板薄贴、浴缸改淋浴、双台盆下水改造；B 是"保留基层"——瓷砖不打掉、防水做修复，只动台盆位、加装浴室柜与吊顶。瓷砖 A 需自购，B 连台盆龙头都含。

② 公卫×2 A：公卫（无窗）4.1㎡＋公卫 4.1㎡ | B：次卫 4.5㎡＋客卫 3.5㎡

两家都是 **3 个卫生间**：A 报价按「主卫生间 → 公卫生间（无窗）→ 公卫生间」列项；B 按「主卫 → 次卫 → 客卫」列项。A 的两间"公卫"即 B 的"次卫＋客卫"；无窗那间对应 B 哪一间需现场确认（B 报价未标注窗况）。

A · 两间公卫各 4.1㎡，整体拆建（合计约37,000元）

B · 次卫 4.5㎡＋客卫 3.5㎡，修补翻新

- **公卫①（无窗）≈ 20,950：**拆除1,250、防水1,200（雨虹两遍＋48h闭水＋淋浴区上反1.8m）、包管550、找平1,250、挡水坝700、墙砖750×1500薄贴5,500、地砖（与储藏室合并计）3,700、门基层×2=800、**新开门洞800、墙体拆除550＋新建墙体＋门洞砌墙1,450**、下水改造550、电路800、环氧彩砂1,350、洁具安装500
- **公卫② ≈ 16,200：**拆除1,250、防水1,200、包管550、找平1,250、挡水坝350、墙砖5,500、地砖2,500、门基层400、下水改造550、电路800、彩砂1,350、洁具安装500
- 两间均为"整体拆除 → 重新防水 → 大板薄贴 → 环氧彩砂"的推倒重来工艺

- **次卫 4.5㎡：**防水修复（原防水层基础上修复）、墙砖补敲＋瓷砖胶薄贴600×1200、地砖干铺＋C25细石混凝土回填＋欧文斯科宁挤塑板、包管、圣戈班防潮石膏板吊顶、马桶移位、摩恩龙头/花洒/五金安装等约15项
- **客卫 3.5㎡：**与次卫同口径（瓷砖胶薄贴800×800、防水修复、吊顶、马桶移位、五金安装），另含卫生间门套制作安装（不含门扇）
- 客卫含收纳柜1.95㎡（克诺斯邦，在定制部分）

🔑 **关键分歧：**A 在公卫①动了格局（拆墙＋新建墙体＋新开门洞），B 全部保留原格局（仅马桶可移位）。**无窗卫生间**只能靠机械排风换气：A 拆建后可重做排风＋止逆阀，B 修补翻新必须重点核验原排风道与防霉防潮——这间是 3 卫里最容易出霉斑/异味问题的，无论选哪家都要盯着。

③ 厨房 B 8.5㎡

A	B
施工：无任何厨房专项——造价书里没有厨房贴砖、吊顶、电路、防水条目	施工：橱柜贴面保护、瓷砖/墙面修补后乳胶漆（8.5㎡）
定制：仅"厨房另配门"17,905（保留原柜体、只换门板）	定制：厨房吊柜2.62m＋电器高柜0.6m＋见光板4.68㎡（进口克诺斯邦F4★）

⚠️ **A 最大的覆盖空白。**若您希望厨房墙面翻新或动柜体，A 需追加报价；A 的 17,905 只是给现有橱柜换门。B 厨房施工＋定制柜全覆盖。

④ 客厅＋餐厅＋走廊＋阳台 B 49㎡（含阳台）

A	B
• 墙面/顶面：计入"全屋刷新"（深度刷新263㎡×135=35,505＋顶部122㎡×95=11,590，铲除挂网＋美巢400＋立邦金装五合一） • 客餐厅四周反光灯槽 3,200（圣戈班龙骨＋石膏板，灯带自购） • **阳台另有专项：**地砖移门拆除1,350、地面找平700、地面防水700（雨虹两遍）、吊顶拉伸连接客厅2,800、墙顶刷新2,700、电路400 ≈ 8,650	• 49㎡专项8项：阳台地面找平（≤72mm内）、阳台天花补腻子、阳台式窗贴膜保护、玻璃移门边护保护（高360mm内）、阳台中保护、墙顶面二遍批底（局部修复）、腻子打磨找补、乳胶漆三度（多乐士金装五合一） • 材料口径：圣戈班杰卡索腻子＋多乐士/阿尔贝娜（按所选档）

🔑 A 对阳台做得更深（**地面重做防水＋吊顶拉伸**打通客厅），B 对阳台只做表面处理；但 B 对客餐厅本体（保护、批底、打磨、三度漆）列得更细。A 墙面统一"深度刷新（铲到基层重做）"，B 默认"局部修补"（选重新批嵌档则接近 A）。

⑤ 卧室（主卧/次卧/客卧）＋书房

A	B
• 无逐间列项，统一进全屋刷新（墙面深度刷新＋顶部常规刷新） • 暖气片插座点位移位＋房间电路改造 18处×200=3,600（熊猫电线） • 书房吊顶拉伸 2,800｜衣柜拆除 2,000 • 定制（拉迷）：北卧25,123＋北卧套房19,317＋书房35,755＋主卧衣帽间11,069＋衣帽间6,871	• 逐间列项（主卧17㎡/次卧15㎡/客卧12㎡/书房10.5㎡），每间约5项：铺视龙骨基层调整（配EVA高光毛毡衬垫）、窗户保护、墙顶面二遍批底、腻子打磨、乳胶漆三度 • 定制（克诺斯邦＋松下）：主卧松下SHEIF＋4P壁橱折叠门、大次卧衣柜5.77㎡＋抽屉3＋拉直器3、衣帽间衣柜11.47㎡＋抽屉8、儿童房（衣柜4.29＋书桌吊柜2.66＋榻榻米3.45＋收纳1.35＋抽屉8＋拉直器11＋榻榻米上翻支撑12）

📌 A 定制里"北卧套房19,317、书房35,755"为拉迷大项；B 儿童房含榻榻米+书桌+上翻支撑整套，A 无对应项。书房柜子 A 花35,755 vs B 书房仅施工（柜子在衣帽间/儿童房体系内）——需确认 B 书房是否需要同样柜体，**否则柜子覆盖不对等**。

⑥ 储藏室

A	B
• 顶部吊顶 940（圣戈班龙骨＋防潮石膏板） • 墙体改造：拆除＋新建墙体 1,200（地梁＋红砖） • 门洞移位基层打底 400；地面砖与公卫合并计价 • **无定制柜**	• 4.5㎡专项8项：圣戈班石膏板平顶、成品保护、腻子找平（美巢QQ550UX）、二遍批底、打磨、乳胶漆三度、扩大洞口移位安装 • 定制：储物间松下SHEIF×1＋2P壁橱折叠门×1

🔑 A 在储藏室动了**墙体（拆＋建）**，B 不动墙体但**配了松下收纳系统**。若您想要储藏室收纳，A 需另配柜子。

⑦ 全屋水电＋开关面板

A · 局部点位改造	B · 全屋隐蔽工程
• 按处计价：主卫3处、公卫各4处、阳台2处（熊猫电线、中财线管、伟星PPR） • 全屋开关插座面板更换 1,600（面板客户自购） • **全屋网线更换 / 全屋智能改零线：报价 0 元，"现场实际情况再定"**	• 隐蔽工程20项：伟星-62 PPR水管、中财PVC阻燃线管（壁厚1.0mm）、普睿司曼六类网线＋电话线、WAGO接线端子、强弱电箱、灯头盒等 • 安装工程：智能开关、燃气具、玻璃打孔、灯具射灯、窗帘/窗帘杆、暗管预埋等 • 松下全套开关插座（一位/二位/三位 单控双控）＋预留电位接线盒

⚠️ A 的网线和智能零线是"留白项"（0元、现场再定）——如果您要做全屋智能/换网线，A 后期必然追加费用；B 已含六类网线＋松下开关全套。

⑧ 门、窗帘、杂项

A	B

- 衣柜拆除 2,000｜成品保护 2,400（地膜＋空调风口＋房门玻璃）
- 完工保洁（人工，未计价）｜灯具安装 800
- **不含房门、窗帘、门套**

- 松下房门×2樘（定制部分）
- 窗帘（松下轨道150cm）；墙纸
- 个性化装饰：入户门套翻新（水曲柳1-2）、更换入门门槛、翻新门框（免宝宝五板胶ENF级）、客厅踢脚线翻新、卧室门套更换
- 施工配套：二次搬运、垃圾清运、成品保护、机器人吊篮

⑨ 定制柜专项（拉迷 vs 克诺斯邦＋松下）

区域	A 拉迷（分项金额）	B 克诺斯邦F4★＋松下
厨房	另配门 17,905（不动柜体）	吊柜2.62m＋电器高柜0.6m＋见光板4.68㎡
玄关	鞋柜 12,035	鞋柜3.12㎡＋百隆抽屉2＋拉手10
客餐厅	电视柜 42,692｜包柱展示柜 15,811	电视柜9.17㎡＋圆弧见光板0.91＋台面板1.44＋灯条4根＋变压器
卧室	北卧 25,123＋北卧套房 19,317＋主卧衣帽间 11,069	主卧松下SHEIF＋4P折叠门；大次卧衣柜5.77㎡；儿童房榻榻米整套
衣帽间	衣帽间 6,871	衣柜11.47㎡＋抽屉8＋拉直器8
书房	书房 35,755	（无书房柜，柜量在衣帽间/儿童房）
卫生间	主卫柜 29,820＋客卫柜 5,758（柜体清单只列两间；"客卫"对应哪间公卫、另一间公卫柜体是否已含，需与拉迷确认）	主卫浴柜1.69m＋镜柜＋石英白岩板台面＋科勒水槽松下龙头×2；客卫收纳柜1.95㎡
储藏室	—	松下SHEIF＋2P壁橱折叠门
门	—	松下房门×2
合计	**分项222,156 → 最终 248,888**	**170,000 – 176,550**

🔑 柜子覆盖**不对等**：A 独有书房柜35,755＋包柱展示柜15,811＋电视柜42,692（拉迷电视柜明显大于B的9.17㎡）；B 独有儿童房榻榻米整套、储藏室收纳、松下房门、厨房吊柜电器高柜。A 贵约7–8万，其中约7

万差价可以从"书房柜+展示柜+更大的电视柜+更贵的门板"解释一部分——**建议让双方按同一份柜体清单重新对量**。

总结

- **A 的强项集中在"湿区硬改"**：主卫＋两处公卫（其中1间无窗）整体拆建、阳台重做防水、储藏室/公卫砌墙改格局，工艺细节（防水等级、闭水、大板薄贴、彩砂）写得最实。但厨房是空白，水电是局部改造＋留白，门/窗帘不含。
- **B 的强项是"覆盖完整＋柜子档次高"**：从客餐厅到每间卧室逐间列工艺，水电全套＋松下开关、房门、窗帘、门套踢脚线全包，定制柜用进口F4★板＋百隆＋松下且总价低7–8万。但卫生间只是修补翻新，不动格局。
- **决策主线不变：**要动格局/深度翻新选 A 路线；要省心一步到位＋环保顶配选 B。若选 A，务必让拉迷把厨房、储藏室柜体补进报价，并确认全屋网线/智能零线的追加口径。

价格以签约合同为准；A 为逐项报价（多退少补），B 为套餐一口价（零增项前提：中途不更改）。涉及拆改墙体须先经物业与结构核验。