两套方案逐房间明细对比（施工 / 定制柜 / 价格 三线列示）

华唐名邸3号楼1001室 ｜ A = 局改施工造价书（150,207元，92折后约13.66万）＋拉迷定制柜（248,888元） ｜ B = 全案套餐（施工115,200–144,720＋定制170,000–176,550＋拆除约10,000）

说明：A 逐项列单价×数量，每个房间可算出施工小计；B 为套餐打包，**明细只列工艺和数量、不拆分项单价**，故 B 价格栏以"打包含"标注。

⭐ 先说最关键的总口径差：墙面（基层铲不铲）

A · 全铲重做（深度翻新路线）	B · 基层不铲（省事翻新路线）
• **墙面深度刷新 263㎡ × 135 = 35,505**：原始墙面**铲除** → 挂网批腻子 → 美巢400腻子 → 一底两面，立邦金装五合一乳胶漆 • **顶部常规刷新 122㎡ × 95 = 11,590**（顶部不铲，直接批嵌刷漆） • 墙面专项合计 **47,095 元**（已含在 A 施工 15.02 万内） • 质保：整体 5 年免费维护（墙面修补刷新质保 2 年）	• 基层**不铲除**：墙顶面二遍批底（局部修复）→ 腻子打磨找补 → 乳胶漆三度 • 按房间面积列项（客厅走廊49㎡、主卧17㎡、次卧15㎡、客卧12㎡、书房10.5㎡、储藏室4.5㎡、厨房8.5㎡…），套餐打包计价 • 材料：圣戈班杰卡索腻子 + 多乐士金装五合一（或加价选阿尔贝娜进口档） • 另列"新建工程"19项备用项（隔墙、窗台压顶、门洞加固、地龙骨等）

⚠️ **这是两案最本质的路线分歧：**A 把旧墙面铲到基层重做，适合原墙面有空鼓、开裂、脱层的房龄较老房屋，一步到位但贵、工期长、灰尘大；B 在原基层上批嵌补漆，省事省钱，但**原基层若有空鼓/开裂，漆膜会跟着起皮**——选 B 前务必要求先做全屋基层敲击/靠尺检测，并约定"若基层不合格如何处理"的增项口径。若检测基层普遍不达标，B 实际也会走向铲墙加价。

① 主卫生间 A 8.7㎡ ｜ B 8.5㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	• 整体拆除1,550｜新砌墙体＋壁龛1,250｜防水1,600（雨虹两遍＋48h闭水＋上反	• 拆改（高800mm内）｜水泥砂浆楼面/墙面批砂浆两度

	1.8m）｜包管550｜找平1,650｜挡水坝350 • 墙砖750×1500薄贴7,500｜地砖4,200（瓷砖自购）｜门基层400 • 下水改造（双台盆＋淋浴）1,100｜上水改造（浴缸改淋浴）700｜电路600 • 环氧彩砂1,650（德高）｜洁具安装500 • **施工小计 ≈ 23,600**（浴缸砌筑、石膏板吊顶等勾选0项未计）	• 防水修复（原防水层基础上修复口径）｜地砖干铺＋C25细石混凝土回填＋欧文斯科宁挤塑板＋汉高美德兰200瓷砖胶 • 墙砖补敲＋瓷砖胶薄贴600×1200｜包管（≤50mm/≤800mm） • 防潮石膏板吊顶＋批嵌乳胶漆｜马桶移位 • **价格：套餐打包，不单列**
定制柜	**拉迷主卫生间柜 29,820**（柜门"瓷泳黑/金属"色，生态澳松板，五金未标品牌）	浴柜地柜1.69m＋镜柜1.44㎡＋柜门1.44㎡＋见光板3.12㎡＋收纳柜1.44㎡＋石英白/岩板台面1.69m＋科勒水槽＋松下龙头×2＋百隆托底轨抽屉×2（克诺斯邦F4★）
小计	**施工23,600＋柜29,820 ≈ 53,420**	**全部打包在总价内**

🔑 A 是"推倒重来"（砌墙改格局＋全重新防水＋大板薄贴＋浴缸改淋浴＋双台盆），瓷砖还须自购；B 是"保留基层修补"，但**连浴室柜/台面/龙头都配齐了**。B 的地砖下还垫了挤塑板保温层，细节不错。

② 公卫①（无窗） A 4.1㎡ ｜ B 次卫 4.5㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	• 整体拆除1,250｜防水1,200（雨虹＋48h闭水）｜包管550｜找平1,250｜挡水坝700 • 墙砖750×1500薄贴5,500｜地砖（与储藏室合并计）3,700｜门基层×2=800 • **新开门洞800｜墙体拆除550｜新建墙体＋门洞砌墙1,450**（动了格局） • 下水改造550｜电路800｜环氧彩砂1,350｜洁具安装500 • **施工小计 ≈ 20,950**（地砖含储藏室部分约千元级）	• 次卫4.5㎡约15项：防水修复｜墙砖补敲＋瓷砖胶薄贴600×1200｜地砖干铺＋回填＋挤塑板｜包管｜防潮石膏板吊顶｜马桶移位（1米内/外两档） • 摩恩龙头/花洒/五金安装 • **价格：套餐打包，不单列**

定制柜	**柜体清单未单列此间**——拉迷清单卫生间只有"主卫生间"和"客卫"两项，此间柜是否已含需与拉迷确认	—（无柜配置）
小计	**施工 ≈ 20,950**	**打包含**

🔑 **无窗卫生间是全屋最易出霉斑/异味的一间**：A 拆建后可重做排风＋止逆阀；B 修补翻新必须核验原排风道。另外 A 在此间动了格局（拆墙＋新开门洞），须物业结构核验、严禁动承重墙。

③ 公卫② A 4.1㎡ | B 客卫 3.5㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	• 整体拆除1,250｜防水1,200｜包管550｜找平1,250｜挡水坝350 • 墙砖750×1500薄贴5,500｜地砖2,500｜门基层400 • 下水改造550｜电路800｜环氧彩砂1,350｜洁具安装500 • **施工小计 ≈ 16,200**（格局不动）	• 客卫3.5㎡：与次卫同口径（防水修复、瓷砖胶薄贴800×800、吊顶、马桶移位、五金安装） • 另含**卫生间门套制作安装（不含门扇）** • **价格：套餐打包，不单列**
定制柜	拉迷"客卫"柜 5,758（对应此间还是公卫①，需与拉迷确认）	收纳柜1.95㎡＋铁艺拉手×5（克诺斯邦F4★）
小计	**施工16,200＋柜5,758 ≈ 21,958**	**打包含**

🔑 两间公卫 A 共拆建 ≈37,150；B 两间都只是修补。A 的拉迷柜只报了一间"客卫"5,758，另一间公卫柜体缺失，**这是 A 柜子报价的一个漏项疑点**。

④ 厨房 B 8.5㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案

施工	**无任何厨房专项**——造价书里没有厨房贴砖、吊顶、防水、电路条目	橱柜贴面保护｜瓷砖/墙面修补后乳胶漆（8.5㎡）｜价格打包
定制柜	仅"**厨房另配门**" 17,905（保留原柜体、只换门板）	吊柜2.62m＋电器高柜0.6m＋见光板4.68㎡（克诺斯邦F4★）
小计	**柜17,905（施工0）**	**打包含**

⚠️ **厨房是 A 最大的覆盖空白**。A 的17,905只是给现有橱柜换门；若厨房墙面要翻新（计入全屋刷新范围需确认），或要动柜体，A 须追加报价。B 厨房施工＋定制全覆盖。

⑤ 客厅＋餐厅＋走廊＋玄关 B 49㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	• 墙面/顶面：计入"全屋刷新"（见⭐墙面节，按263㎡/122㎡统一计） • 客餐厅四周反光灯槽 3,200（圣戈班龙骨＋石膏板，灯带自购） • 无其他专项	• 49㎡专项8项：地面找平（阳台区域≤72mm）、天花补腻子、窗户贴膜保护、玻璃移门边护（高360mm）、地面保护、墙顶面二遍批底（局部修复）、腻子打磨找补、乳胶漆三度（多乐士金装五合一） • **价格：套餐打包，不单列**
定制柜	电视柜 42,692＋包柱展示柜 15,811＋玄关鞋柜 12,035 = **70,538**（拉迷，电视柜明显是大项）	电视柜9.17㎡＋圆弧见光板0.91㎡＋台面板1.44㎡＋百隆抽屉4＋灯条4根（乐思）＋变压器＋拉手4；玄关鞋柜3.12㎡＋百隆抽屉2＋拉手10（克诺斯邦F4★）
小计	**施工3,200＋柜70,538 ≈ 73,738**	**打包含**

🔑 A 的拉迷电视柜42,692＋包柱展示柜15,811是拉迷清单里的重头（B 电视柜仅9.17㎡投影）——**柜体体量不同是 A 柜子贵的主要原因之一**，比价时务必先对齐投影面积。

⑥ 阳台

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	• 地砖＋移门拆除（局部客厅地板）1,350｜地面找平700｜**地面防水700**（雨虹两遍） • 吊顶拉伸（连接客厅）2,800｜墙顶面刷新2,700（135/㎡×20，美巢400＋挂网＋立邦）｜电路400 • **施工小计 ≈ 8,650**（管道井砌筑、窗帘盒勾选0未计）	• 并入客餐厅49㎡内：阳台地面找平、天花补腻子、窗户贴膜、移门边护、批底＋乳胶漆三度——**仅表面处理，无防水项** • **价格：套餐打包，不单列**
定制柜	—	—
小计	**施工 ≈ 8,650**	**打包含**

🔑 A 对阳台明显更深：**重做地面防水＋吊顶拉伸打通客厅**；B 只做表面。若阳台要洗衣/养植/封窗，A 这项价值大。

⑦ 主卧 B 17㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	无逐间专项——墙面计入全屋刷新（全铲），另有暖气片插座点位移位＋房间电路改造18处×200=3,600（全屋分摊，熊猫电线）	5项工艺：铺视龙骨基层调整（EVA高光毛毡衬垫）｜窗户保护｜墙顶面二遍批底（局部修复）｜腻子打磨｜乳胶漆三度；**价格打包**
定制柜	主卧衣帽间柜 11,069（拉迷）	主卧松下SHEIF×1＋主卧4P壁橱折叠门×1
小计	**柜11,069（施工计入全屋刷新）**	**打包含**

⑧ 大次卧 B 15㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案

施工	同主卧：计入全屋刷新＋电路点位分摊	同主卧5项工艺（15㎡）；价格打包
定制柜	北卧柜 25,123（拉迷清单"北卧"，对应大次卧还是客卧需确认）	衣柜5.77㎡＋圆弧见光板1.44㎡＋百隆托底轨抽屉3＋拉手4＋拉直器3（克诺斯邦F4★）
小计	**柜25,123**	**打包含**

⑨ 客卧 B 12㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	同主卧：计入全屋刷新＋电路点位分摊	同主卧5项工艺（12㎡）；价格打包
定制柜	北卧套房柜 19,317（拉迷；对应关系需确认）	儿童房整套（对应客卧或次卧需确认）：衣柜4.29㎡＋书桌吊柜2.66㎡＋榻榻米3.45㎡＋收纳柜1.35㎡＋圆弧见光板1.44㎡＋抽屉8＋拉手4＋拉直器11＋榻榻米上翻支撑12（克诺斯邦F4★）
小计	**柜19,317**	**打包含（榻榻米整套是 B 柜子里的大项）**

🔑 拉迷"北卧25,123＋北卧套房19,317"与 B"大次卧衣柜＋儿童房榻榻米"的对应关系两边说法可能不一，**比价前必须按同一份柜体清单逐间对量**。B 的儿童房榻榻米整套（含书桌吊柜＋上翻支撑12个）A 无对应项。

⑩ 书房 B 10.5㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	书房吊顶拉伸 2,800（圣戈班龙骨＋石膏板）＋计入全屋刷新	5项工艺（10.5㎡）：同主卧口径；价格打包
定制柜	**书房柜 35,755**（拉迷清单第三大项）	无书房柜 ——柜量集中在衣帽间/儿童房
小计	**施工2,800＋柜35,755 ≈ 38,555**	**打包含**

📌 若您书房需要整墙柜体，B 现报价没含，要加价；若不需要，A 这35,755就是"多出来的钱"。这是两案柜子差价的重要来源。

⑪ 独立衣帽间

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	计入全屋刷新	（未单列）
定制柜	衣帽间柜 6,871（拉迷）	衣柜11.47㎡＋圆弧见光板1.44㎡＋百隆抽屉8＋拉手4＋拉直器8（克诺斯邦F4★）——**B 的衣帽间柜体量远大于 A**
小计	**柜6,871**	**打包含**

⑫ 储藏室 B 4.5㎡

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	顶部吊顶940｜墙体改造（拆除＋新建）1,200｜门洞移位基层打底400｜地砖与公卫①合并计——**施工小计 ≈ 2,540**	8项：石膏板平顶｜成品保护｜腻子找平（美巢QQ550UX）｜二遍批底｜打磨｜乳胶漆三度｜扩大洞口移位安装；价格打包
定制柜	无柜	储物间松下SHEIF×1＋2P壁橱折叠门×1
小计	**施工 ≈ 2,540**	**打包含**

🔑 A 在储藏室动了墙体（拆＋建）但没配柜；B 不动墙但配了松下收纳。要储藏收纳的话 A 还要补柜子。

⑬ 全屋水电＋开关面板

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	• 按处计价：主卫3处600、公卫各4处800×2、阳台2处400（熊猫电线、中财线管） • 全屋开关插座面板更换 1,600（面板自购） • 暖气片插座点位移位＋房间电路 18处×200=3,600 • **全屋网线更换/全屋智能改零线：报价0元"现场再定"（留白）**	• 隐蔽工程20项：伟星-62 PPR｜中财PVC阻燃线管（壁厚1.0mm）｜**普睿司曼六类网线＋电话线**｜WAGO接线端子｜强弱电箱｜灯头盒等 • 安装工程：智能开关、燃气具、玻璃打孔、灯具射灯、窗帘/窗帘杆、暗管预埋 • 松下配套：全套开关插座（单控/双控一至三位）＋弱电箱＋地插＋理线器等 • **价格：打包**

⚠️ A 的网线/智能零线是留白项——做全屋智能必然追加；B 已含六类网线＋松下全套开关。

⑭ 门、窗帘、个性化杂项

板块	A · 拉迷/局改	B · 松下/全案
施工	衣柜拆除2,000｜成品保护2,400（地膜＋空调风口＋房门玻璃）｜灯具安装800｜完工保洁（人工0元未计价）	施工配套7项（成品保护、垃圾清运、材料搬运、机具进退场、现场监理、预约安装、中介配合）；**价格打包**
定制柜	—	松下房门×2樘
其他	**不含房门、窗帘、门套**	窗帘（松下轨道150cm）；更换入户门套（水曲柳）＋门锁体；翻新门框（兔宝宝五板胶ENF级）；客厅踢脚线翻新；地漏/地暖相关条目

⑮ 全屋汇总总表（每房间 施工 / 柜子 / 价格）

区域	A 施工	A 柜子	A 小计	B 施工	B 柜子

主卫	23,600	29,820	**53,420**	打包	浴柜1.69m整套	
公卫①（无窗）	20,950	疑似漏项	**20,950**	打包（次卫4.5㎡）	—	
公卫②	16,200	5,758	**21,958**	打包（客卫3.5㎡）	收纳柜1.95㎡	
厨房	0	17,905	**17,905**	打包（8.5㎡）	吊柜＋高柜＋见光板	
客餐厅走廊玄关	3,200	70,538	**73,738**	打包（49㎡）	电视柜9.17㎡＋鞋柜3.12㎡	
阳台	8,650	—	**8,650**	打包（并入49㎡）	—	
主卧	全屋刷新覆盖＋电路18处3,600（全屋分摊）	11,069	**11,069**	打包（17㎡）	松下SHEIF＋折叠门	
大次卧		25,123	**25,123**	打包（15㎡）	衣柜5.77㎡	
客卧		19,317	**19,317**	打包（12㎡）	儿童房榻榻米整套	
书房		2,800＋刷新	35,755	**38,555**	打包（10.5㎡）	无
独立衣帽间	刷新	6,871	**6,871**	—	衣柜11.47㎡	
储藏室	2,540	—	**2,540**	打包（4.5㎡）	松下SHEIF＋折叠门	
全屋墙面	**47,095**（全铲重做）	—	**47,095**	打包（基层不铲）	—	
全屋水电	约10,400（点位＋面板）	—	**10,400**	打包（20项＋松下开关）	—	

门/杂项	5,200（拆除＋保护＋灯具）	—	**5,200**	打包	松下房门×2
合计	**直接费135,435＋管理费6,772＋跟进费8,000＝150,207**	**分项222,156→折后248,888**	**≈ 38.5–40万（92折后）**	**115,200–144,720**	**170,000–176,550（另拆除约1万）**

注：A 施工直接费已按房间小计加总验证（135,435 元，与造价书一致）；A 卧室施工无逐间项，统一在全屋刷新内。

总结

- **墙面路线是第一决策点：**A 全铲重做（47,095元，防患基层空鼓开裂），B 基层不铲（省事省钱但赌基层质量）。选 B 前务必先做基层检测并约定不合格时的增项口径。
- **施工深度 A 深于 B：**三个卫生间全拆建（≈60,750）＋阳台防水＋储藏室/公卫砌墙改格局；B 全程保留原格局、只做修补翻新，但水电成体系（六类网线＋松下开关全套）且厨房有施工项。
- **柜子 B 档次高且便宜 7–8 万：**克诺斯邦F4★＋百隆＋松下全套 vs 拉迷生态澳松板（五金/环保等级未标）；A 的柜子钱主要花在书房柜35,755、电视柜42,692、包柱展示柜15,811这些 B 没有的体量上。**比价前必须按同一份柜体清单逐间对投影面积。**
- **A 两个疑点必须先问清：**① 公卫①（无窗）的柜体是否含在"客卫"内；② 厨房施工空白是否需要补报。B 一个疑点：质保年限未写明，须补进合同。

价格以签约合同为准；A 为逐项报价（多退少补），B 为套餐一口价（零增项前提：中途不更改）。涉及拆改墙体须先经物业与结构核验，严禁私拆承重墙。