两份装修方案对比报告（已含柜子部分）

项目：华唐名邸3号楼1001室 ｜ 口径：**施工＋全屋定制柜** ｜ 基于 A（10.28 局改+拉迷柜子）与 B（10.26 全案套餐）

一、同口径总价（核心变化：A 已补柜子）

	方案 A（局改施工＋拉迷定制柜）	方案 B（全案：设计＋施工＋定制＋拆除）
施工	¥150,207（含管理费6,772＋局改跟进费8,000） 定制客户享 92 折 → 约 ¥136,590	¥115,200 – 144,720（4档：局部修补/重新批嵌 × 多乐士/阿尔贝娜进口）
定制柜 新增	拉迷全屋定制 **¥248,888**（分项22.2万→折后18.88万＋套餐6.9万＝25.79万，满20万减6,000＋增值减3,000）	克诺斯邦F4★＋松下门 **¥170,000 – 176,550**（标配进口百隆五金，含送货安装）
拆除/设计	无单列（归在局改施工内）	拆除约 ¥10,000（第三方预估，可自行安排）；设计1–1.2万已抵扣定制
合计	**约 ¥38.5万 – 40万**（施工92折后约38.5万）	**约 ¥29.5万 – 33.1万**（施工11.5–14.47＋定制17–17.66＋拆除1）

⚠️ 同口径下 **A 比 B 贵约 7–10 万**。但 A 柜子（24.89万）比 B 柜子（17–17.66万）贵约 7–8 万，而 A 柜子的板材/五金档次反而**低于** B（见第三节）。需要核实 A 柜子是否含更多项目或更大投影面积，否则性价比存疑。

二、核心区别逐项对比

对比项	方案 A	方案 B
卫生间	**整体拆除重建**：主卫8.7㎡＋公卫两处4.1㎡，砌墙改门洞、雨虹防水（两遍＋48h闭水＋淋浴区上反	**保留基层修补翻新**：主卫台盆位局部拆、防水修复、瓷砖修补、

	1.8m）、750×1500大板薄贴、德高环氧彩砂、上下水改造——工艺最扎实，可改格局	圣戈班防潮石膏板吊顶、马桶移位；不动大格局
墙面	统一深度刷新263㎡（铲除＋挂网＋美巢400＋立邦金装五合一）	4档可选：局部修补vs重新批嵌 × 多乐士vs阿尔贝娜进口（老房建议重新批嵌档）
水电	局部点位改造（熊猫电线、伟星PPR、中财），开关插座自购	整套水电隐蔽＋安装（伟星水管、超五类网线、WAGO端子）＋全套松下开关插座
定制柜	拉迷品牌；**生态澳松板**（套餐专用B/D、生态全松板A级）；11项全屋柜；五金/环保等级**未写明**	**克诺斯邦F4★**欧洲进口板＋**进口百隆五金**＋**松下房门/壁橱折叠门/金属衣架**；含送货安装
设计/拆除	无单列设计；拆除含在局改施工	设计1–1.2万（签约定制可抵）；拆除第三方约1万
主材归属	施工瓷砖/洁具/开关业主自购；柜子含在拉迷报价	施工涂料＋定制柜全部打包，不可拆分压价
计价/合同	施工"多退少补"；报价单可替代合同；**5年维护**（墙面2年）	套餐一口价、零增项（前提：中途不改）；质保年限**未写明**，需补

三、定制柜专项对比（A 补全后的重点）

维度	方案 A —— 拉迷定制	方案 B —— 克诺斯邦＋松下
品牌/渠道	拉迷（LA-MI）真北南馆专卖店	板材克诺斯邦（Kronospan）进口；门/衣架松下；五金百隆（Blum）
板材	生态澳松板（套餐专用B/D、生态全松板A级）——常见国产/合资基材，**未标注环保等级（E0/ENF/F4★待问）**	**欧洲进口克诺斯邦 F4★**（日本F4星/欧标，环保顶配）
五金	报价未列明品牌（需确认是否百隆/普通）	**标配进口百隆五金**（铰链/导轨顶级），明确写入

门/功能件	常规生态板门板（主卫柜体含"瓷泳黑/金属"色）	含松下房门、松下壁橱折叠门、松下金属衣架SHEIF（日系高端）
覆盖清单	11项：包柱展示柜、北卧、北卧套房、厨房另配门、电视柜、客卫、书房、玄关鞋柜、衣帽间、主卫生间、主卧衣帽间（几乎全屋）	厨房吊柜/电器高柜、玄关鞋柜、储物间、电视柜、客卫收纳柜、主卫浴室柜、各卧衣柜、衣帽间、松下房门（范围接近）
最终价	**¥248,888**（满20万减6k+增值减3k）	**¥170,000 – 176,550**
单价参考	套餐投影按 ¥1,666/㎡（43.51㎡），另加非套餐分项；组合后单价偏高	打包价，未拆单价；需核对投影总面积再比

🔎 **同范围前提下，B 柜子便宜约 7–8 万，且板材/五金/门系统档次全面更高**。A 柜子更贵的原因需向商家核实：①是否含更多柜体或更大投影面积；②是否已含台面/拉手/灯带/五金/安装；③若只是"生态澳松板+未明五金"却贵8万，性价比明显偏弱。

四、各自优势与风险

	方案 A	方案 B
优势	• ✅ 卫生间拆建工艺最细、最透明，可改格局 • ✅ 施工逐项单价可逐条核价砍量 • ✅ 明确5年维护＋报价单可替代合同 • ✅ 总包含柜子后一条龙（拉迷单品牌对接）	• ✅ 定制柜档次高（进口F4★＋百隆＋松下）且更便宜 • ✅ 设计→拆除→水电→施工→定制→安装全覆盖 • ✅ 一口价零增项，总价可控在30万级 • ✅ 松下配套＋进口主材，省心

风险	• ⚠️ 柜子24.89万偏贵，需核对投影面积/五金/环保 • ⚠️ 柜子板材环保等级、五金品牌**未写明**，需补 • ⚠️ 施工"多退少补"结算可能上浮 • ⚠️ 拆墙改门洞需物业结构核验，禁动承重墙	• ⚠️ 墙面若选"局部修补"，老房基层隐患大，建议重批嵌档 • ⚠️ 定制17万建议拆成面积单价核对板芯/封边 • ⚠️ 质保年限未写进报价，签约必须补 • ⚠️ 卫生间仅修补翻新，不满足大改需求

五、结论与建议

现在 A、B 都是"施工＋柜子"同口径，可以直接比了：

- **论全面/性价比：B 更优。** 同口径总价 B（约29.5–33万）比 A（约38.5–40万）**低 7–10 万**，而 B 的定制柜用的是进口克诺斯邦 F4★＋百隆五金＋松下门，材料档次还更高；B 又是设计到安装一条龙。对"省心＋环保顶配＋总价可控"的业主，B 综合占优。
- **论硬装施工深度/透明：A 仍更扎实。** A 的卫生间是整体拆建（工艺细节、防水闭水、大板薄贴、彩砂都写清），适合要动格局/深度翻新；B 卫生间只是修补翻新。

下一步必须做的两件事，否则 24.89万 vs 17万 没有可比性：

- 1️⃣ 让 A、B 各出**全屋定制投影面积清单＋五金品牌＋环保等级（E0/ENF/F4★）＋是否含台面/拉手/灯带/安装**，逐项对齐后再比价。若 A 柜子环保仅 E0、五金普通却贵 8 万，B 性价比明显胜出。
- 2️⃣ 确认卫生间改造程度：要拆建改格局选 A；保留现状修补选 B。这是两案最大分歧，也决定前面施工价能否直接比。

价格以签约合同为准；涉及拆改墙体须先经物业与结构核验，禁止私拆承重墙。